

工 事 概 要					
工事名称	高知県産トマトを活用したトマト加工施設	荷受室	18.90㎡	多目的便所	6.25㎡
施工場所	高知県高岡郡日高村沖名3-2	下処理室	18.20㎡	便所(男)	3.00㎡
用 途	食品加工施設	調理室	33.04㎡	便所(女)	3.00㎡
構 造	鉄骨造平屋建て(内外装改装工事)	出荷・梱包	22.75㎡	更衣室	3.44㎡
用途地域	無指定地域	乾燥室	15.13㎡	更衣室	3.44㎡
施 主	特定非営利活動法人日高わのわ会	前 室	3.50㎡	その他	78.97㎡
施主住所	高知県高岡郡日高村沖名3-2	通 路	10.38㎡	延床面積	220.00㎡
	食品衛生法の営業許可・水質汚濁法の許可・消防法	設計期間	令和24年11月1日～令和24年12月9日		
特記事項	施工業者八日本建築学会標準使用二準ズルト	施工期間	令和24年12月28日～令和25年3月30日		

工事項目	材料	メーカー・代理店	担当	TEL	数量
浄化槽	汚水処理(7人槽)	フジクリーン工業(株)	江刈 様	088-803-1520	1機
排水処理槽	加工場排水処理(7t/日)	フジクリーン工業(株)	江刈 様	090-6617-1598	1機
厨房機器	加工場調理機器	株式会社 丸三	小林 様	090-9779-2699	1式
排水金物	床排水ビット(ハサップ仕様)	株式会社 タニコ	田所 様	090-7628-3238	1式
ガス工事	湯沸かし器及びガス配管	(株)JAエナジーこうち オチガスセンター	近森 様	0889-26-3678	1式

建築主体図 A				付帯設備図 B	
01	工事概要/仕上表	14	展開図	27	木製建具詳細図
02	特記仕様書	15	展開図	28	既存基礎伏図
03	特記仕様書	16	展開図	29	衛生サイン詳細図
04	特記仕様書	17	展開図	30	外部サイン図
05	特記仕様書	18	展開図	31	特定施設配管経路図
06	特記仕様書	19	展開図	32	特定施設内配管経路図
07	特記仕様書	20	規格・別注家具図	33	衛生区画動線(人)図
08	付近見取図	21	敷地(区画)測量図	34	衛生区画動線(物)図
09	配置計画図(敷地区画図)	22	現況(既存)平面図	35	
10	改修対象区画図	23	鋼製建具詳細図	36	
11	平面詳細図	24	鋼製建具詳細図	37	
12	天井伏及照明配置図	25	鋼製建具詳細図	38	
13	断面詳細図	26	木製建具詳細図	39	
					給排水設備図 C
				C-01	既存給排水設備図
				C-02	既存給排水設備図
				C-03	給排水配管経路図
				C-04	外構給排水配管経路図
				C-05	土間排水金物図
				C-06	受水槽機器図

電気設備図 D			空調設備図 E		付帯図 G		
D-01	電気電灯設備図	D-05	防災設備図	E-01	空調設備図	G-01	排水処理槽詳細図
D-02	機器類電源設備図	D-06	既存幹線回路図	E-02	既存空調設備図	G-02	排水処理槽(路盤)
D-03	一般コンセント設備図	D-07	電灯回路分電盤図	ガス設備図 F		G-03	浄化槽 詳細図
D-04	非常灯設備図	D-08	動力回路分電盤図	F-01	ガス設備図	G-04	各種備品 参考写真

内 部 仕 上 表						
	床	巾 木	腰 壁	壁	天 井	備 考
入荷・保管室	既存床：段差補修、塩ビシート貼り	なし	H300mm、床材立上げ	PB12.5：不燃クロス貼り	PB9.5：不燃クロス貼り	既存サッシ、利用、不要確認
	品番：		塩ビ見切り材	品番：	品番：	
梱包・出荷室	既存床：段差補修、塩ビシート貼り	なし	H300mm、床材立上げ	PB12.5：不燃クロス貼り	PB9.5：不燃クロス貼り	天井換気扇
	品番：		塩ビ見切り材	品番：	品番：	既存サッシ、利用、不要確認
通 路	既存床：段差補修、塩ビシート貼り	ソフト巾木		PB12.5：不燃クロス貼り	PB9.5：不燃クロス貼り	一部：床材色分け(層替え)
	品番：	色番：		品番：	品番：	木製下駄箱要・AC移設
商 談 室	既存床：段差補修、塩ビシート貼り	ソフト巾木		PB12.5：不燃クロス貼り	PB9.5：不燃クロス貼り	出入口建具(新規交換)
	品番：	色番：		品番：	品番：	AC移設
更 衣 室	既存床：段差補修、塩ビシート貼り	ソフト巾木		PB12.5：不燃クロス貼り	PB9.5：不燃クロス貼り	出入口建具(新規交換)
	品番：	色番：		品番：	品番：	
便所(男女)	既存床：段差補修、塩ビシート貼り	ソフト巾木		PB12.5：不燃クロス貼り	PB9.5：不燃クロス貼り	出入口建具(新規交換)
	品番：	色番：		品番：	品番：	
前 室	既存床：段差補修、塩ビシート貼り	ソフト巾木		ケイカル板 t6+ルナライト貼り	PB9.5：不燃クロス貼り	全自動手洗い器
	品番：	色番：		品番：	品番：	下駄箱×2ヶ所
乾 燥 室	床コンクリート高上げ(土間排水)	なし	H300mm、床材立上げ	ケイカル板 t6+ルナライト貼り	ケイカル板目透し張り、AEP塗装	給気(乾燥機排気連動)
	水性珪酸ウレタン樹脂塗装(ノンスリップ)		塩ビ見切り材			
	品番：			品番：	色番：	
調 理 室	床コンクリート高上げ(配管・ビット)	なし	H300mm、床材立上げ	コンパネ12.5+ケイカル板 t6	ケイカル板目透し張り、AEP塗装	
	水性珪酸ウレタン樹脂塗装(ノンスリップ)		塩ビ見切り材	ルナライト貼り		給気(換気扇連動)
	品番：				色番：	換気フード(ガルバ鋼板)
						厨房用天井吊AC
下処理室	床コンクリート高上げ(配管・ビット)	なし	H300mm、床材立上げ	ケイカル板 t6+ルナライト貼り	ケイカル板目透し張り、AEP塗装	給気(換気扇連動)
	水性珪酸ウレタン樹脂塗装(ノンスリップ)		塩ビ見切り材		色番：	換気フード(ガルバ鋼板)
	品番：					厨房用天井吊AC
多目的便所	既存シート撤去、同上仕上げ	掃除口(排水)	既存小便器撤去後のプレート隠し	既存維持	既存維持	

付 帯 外 部 仕 上 表	
既存 アルミサッシ	不要となったアルミサッシ、外部枠利用、既存ガラス面 Fogラス貼り又はアルポリック カラー出力仕上げ(商品案内。施設案内など)
浄化槽・排水処理槽	敷地区画内にて排水径路を確認の上、掘削・設置(車両重量を加味した路盤工事とする)
既存の側溝	北出入口前側溝撤去 コンクリート補修。上記、浄化槽・排水処理槽との排水径路の確認(既存維持が原則)
受水槽の設置	既存水道20Aにてメーターより、2次側にて「受水槽」の設置(設置場の再確認)

Client

Work name

Drawing title

Scale

Date

Sign

No

NPO日高わのわ会 様

新装工事

設計概要及び仕上表

2024/12/3

0 1